

การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านถ้ำกอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวังไผ่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

ต่อเติมศาลาเอนกประสงค์บ้านถ้ำกอง ด้านหน้าขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๔ เมตร
ด้านข้างขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๕๔ ตารางเมตร
รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕)

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔)

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายบุญช่วย จันทาโก	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายพิทักษ์ พูลศิลป์	วิศวกรโยธาชำนาญการ	กรรมการ
๖.๓ นายสมพร ทองพูล	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายสัมฤทธิ์ ภักดีศรี	ตัวแทนชุมชนปทุมพร	กรรมการ
๖.๕ นายสมจิตต์ เพ็ชรประเทศ	ตัวแทนชุมชนบ้านวังทอง	กรรมการ



(นายสุภชัย ทิพย์สุวรรณ)


นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่


สรุปผลประมาณการ


ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่
 ประเภท งานทาง
 โครงการก่อสร้าง ประมาณการ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านถ้ำกอง ด้านหน้าอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร ด้านข้างอาคารกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านถ้ำกอง....ตำบลวังไผ่....อำเภอเมือง....จังหวัดชุมพร.....
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง เทศบาลตำบลวังไผ่
 แบบเลขที่
 ประมาณราคาตามแบบ ปร. 4 จำนวน 4 แผ่น
 กำหนดราคากลาง เมื่อ วันที่ 14 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560


ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงรวมเป็นเงิน (บาท)	FATOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	194,478.41	1.3074	254,261.08	
2	เงื่อนไผ่				
	- เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0 %				
	- เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้..... 6 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7 %				
3	ป้ายโครงการ 1 ป้าย	-	-	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			257,261.08	
	คิดเป็นเงินประมาณ	สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		250,000.00	**
	<input type="checkbox"/> ขนาดหรือเนื้อที่	54.00 ตารางเมตร			
	<input type="checkbox"/> เฉลี่ยราคาประมาณ	4,629.63 บาท / ตารางเมตร			


หมายเหตุ ใช้ราคาจากพาณิชย์จังหวัดชุมพร เดือน กุมภาพันธ์ 2560

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
 (นายบุญช่วย จันทาโท)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายพิทักษ์ พูลศิลป์)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายสมพร ทองพูล)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายสัมฤทธิ์ ภัคคีศรี)

ลงชื่อ.......... กรรมการ
 (นายสมจิตต์ เพ็ชรประเทศ)

ประมาณการ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านถ้ำทอง ด้านหน้าอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร

แบบ ปร.

ด้านข้างอาคารกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ

จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ...ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านถ้ำทอง...ตำบลวังไผ่...อำเภอเมือง...จังหวัดชุมพร.....

แผ่นที่

ราชการส่วนท้องถิ่น...เทศบาลตำบลวังไผ่ ประมาณการวันที่.....14.....กุมภาพันธ์.....2560.....

แบบเลขที่.....

ลำดับ ที่	รายการ	ปริมาณงาน		ค่าวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ (บาท)	จำนวน เงิน (บาท)		
ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านถ้ำทอง									
1	งานโครงสร้าง ค.ส.ล.				-		-	-	
	1.1 ถมดินลูกรัง	6.00	ลบ.ม.	194.00	1,164.00	(รวมค่าแรง)		1,164.00	
	1.2 ปรับพื้นที่ - ตีฝัງ	60.00	ตร.ม.	10.00	600.00	10.00	600.00	1,200.00	
	1.3 ขุดดินฐานรากพร้อมถมกลับ	7.70	ลบ.ม.	-	-	99.00	762.30	762.30	
	1.4 ทราซหยาบรองพื้น	0.35	ลบ.ม.	899.00	314.65	(รวมค่าแรง)		314.65	
	1.5 ทราซถมภายในอาคาร	17.80	ลบ.ม.	503.00	8,953.40	(รวมค่าแรง)		8,953.40	
	1.6 คอนกรีตหยาบ 1 : 3 : 5	0.35	ลบ.ม.	1,852.81	648.48	398.00	139.30	787.78	
	1.7 คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4	13.54	ลบ.ม.	1,985.99	26,890.30	498.00	6,742.92	33,633.22	
	1.8 ไม้แบบทั่วไป (คิด 50%)	26.00	ตร.ม.	381.25	9,912.50	-	-	9,912.50	
	1.9 ไม้คร่า (คิด 30%)	15.60	ตร.ม.	381.25	5,947.50	-	-	5,947.50	
	1.10 ค่าแรง (คิด 100%)	52.00	ตร.ม.	-	-	133.00	6,916.00	6,916.00	
	1.11 เหล็กเสริม				-		-	-	
	- RB 6 มม.	272.00	กก.	22.30	6,065.60	4.10	1,115.20	7,180.80	
	- DB 12 มม.	343.00	กก.	20.48	7,024.64	3.30	1,131.90	8,156.54	
	1.12 ลวดผูกเหล็ก	18.50	กก.	42.06	778.11	-	-	778.11	
	1.13 ตะปู	13.00	กก.	46.73	607.49	-	-	607.49	

(นายพิทักษ์ พูลศิลป์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ประมาณการ ต่อเติมศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านถ้ำกอง ด้านหน้าอาคารขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร

แบบ ปร.

ด้านข้างอาคารกว้าง 2.50 เมตร ยาว 12.00 เมตร หรือพื้นที่ก่อสร้างรวมไม่น้อยกว่า 54.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งแผ่นป้ายโครงการ

จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามรูปแบบที่เทศบาลกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ...ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านถ้ำกอง...ตำบลวังไผ่...อำเภอเมือง...จังหวัดชุมพร.....

แผ่นที่

ราชการส่วนท้องถิ่น...เทศบาลตำบลวังไผ่ ประมาณการวันที่.....14.....กุมภาพันธ์.....2560.....

แบบเลขที่.....

2	งานโครงสร้างหลังคา							-	
	2.1 เหล็กตัวซี - 125 x 50 x 20 x 2.3 มม.	19.00	ท่อน	598.13	11,364.47	-	-	11,364.47	
	2.2 เหล็กตัวซี - 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	20.00	ท่อน	537.38	10,747.60	-	-	10,747.60	
	2.3 เริงชาย /บันลมไม้สำเร็จรูป ขนาดกว้าง 6" /8"	40.00	เมตร	155.00	6,200.00	73.00	2,920.00	9,120.00	
	2.4 ค่าแรงงานประกอบโครงหลังคาเหล็ก	954.50	กก.	-	-	10.00	9,545.00	9,545.00	
3	งานสถาปัตยกรรม								
	3.1 กระเบื้องลอนคู่ (สี) 0.50 x 1.20 เมตร หน้า 5 มม.	207.00	แผ่น	62.00	12,834.00	10.00	2,070.00	14,904.00	
	3.2 ครอบสันหลังคากระเบื้องลอนคู่	10.00	แผ่น	80.00	800.00	10.00	100.00	900.00	
	3.3 ขอบ ป.ปลาชืดกระเบื้องพร้อมห่วงเหล็กและแหวนยาง	434.00	ตัว	3.00	1,302.00	-	-	1,302.00	
	3.4 พื้นขัดมัน	89.00	ตร.ม.	-	-	40.00	3,560.00	3,560.00	
	3.5 งานฉาบปูนโครงสร้าง	10.80	ตร.ม.	85.67	925.24	100.00	1,080.00	2,005.24	
	3.6 ปิดหน้าจั่วด้วยไม้สังเคราะห์ ขนาด 3"	40.00	เมตร	20.00	800.00	38.00	1,520.00	2,320.00	
	3.7 สีน้ำอะครีลิค	10.80	ตร.ม.	40.00	432.00	30.00	324.00	756.00	
	3.8 สีกันสนิม	118.00	ตร.ม.	40.00	4,720.00	35.00	4,130.00	8,850.00	
4	งานระบบไฟฟ้า								
	4.1 หลอดฟลูออเรสเซนต์ 1 x 36 W. พร้อมอุปกรณ์	5.00	ชุด	650.00	3,250.00	200.00	1,000.00	4,250.00	
	4.2 สวิตช์	5.00	ชุด	60.00	300.00	-	-	300.00	
	4.3 สายไฟแกนคู่ 2x1.5 Sq.mm. VAF (ไฟแสงสว่าง)	50.00	เมตร	13.00	650.00	-	-	650.00	

(นายพิทักษ์ พูลศิลป์)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

